



Nr. 1449/23.06.2017.

CAIET DE SARCINI

Pentru execuția lucrărilor de „Reparații clădire Valea Sebeșului” (acoperiș și interior săli, reparat acces poartă)- str. Valea Sebeșului, nr. 9, loc. Petrești, jud. Alba

Date generale:

- 1.1 Denumirea Contractului „Reparații clădire Valea Sebeșului” (acoperiș și interior săli, reparat acces poartă)- str. Valea Sebeșului, nr. 9, loc. Petrești, jud. Alba
- 1.2 Autoritatea contractantă
Școala Gimnazială Petrești , str. Mihai Viteazu nr. 3, Petrești, Jud. Alba

Obiectul contractului:

- 1.1 Obiectul contractului care urmează a se atribui constă în execuția lucrărilor pentru „Reparații clădire Valea Sebeșului” (acoperiș și interior săli, reparat acces poartă)- str. Valea Sebeșului, nr. 9, loc. Petrești, jud. Alba
- 1.2 Valoarea estimată a lucrărilor este de 42.700 lei, fără TVA.
- 1.3 Durata maximă de realizare a execuției solicitate este de 25 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului.
- 1.4 Garanția de buna execuție este de 5% din valoarea lucrărilor.

Cerințe:

Pentru buna desfășurare a procesului de instructiv-educativ a elevilor din Str. Valea Sebeșului, nr. 9, localitatea Petrești se impune executarea unor lucrări de reparații a acoperișului, interior săli și repararea porții de acces.

Principalele lucrări ce se impun sunt prevăzute în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire lucrare	U.M.	Cantitatea	Observații
1	Reparații învelitoare țiglă profil mare și coame mari la acoperișuri fără astereală, inclusiv șipcă	mp	270	
2	Ramificație coamă	Buc	2	
3	Bandă aerisire protecție coamă	ml	35	
4	Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi - căpriori	ml	100	
5	Opritori de zăpadă la acoperișuri gata confecționați – tăietori zăpadă	ml	46	
6	Montarea confecțiilor metalice diverse	mp	17	
7	Poartă dublă cu feronerie inclusă – reparație	mp	7.2	
8	Vopsitorie (zugraveli lavabile) inclusiv	mp	165	



	amorsă			
9	Vopsea lavabilă de interior	kg	83	
9	Pardoseli din plăci de gresie ceramică (exterior) montate cu adeziv	mp	1	
10	Granitogresie	mp	2	
11	Lambriuri la pereți executate în lamele, tăblii din rășinoase	mp	2	
12	Montat șipcă la învelitori	mp	2	
13	Învelitori din plăci șindrila bituminoasă	mp	2	
14	Șindrila bituminoasă	mp	2.2	
15	Glaf, copertină lat. 50-100 lung. <2M impislitura sort tablă	m	4	
16	Uși din lemn simple interioare într-un canat pe căptușeli	mp	8.28	
17	Foaie ușă interioară din lemn	mp	8.28	
18	Chepeng din lemn de rășinoase la pod	mp	0.5	
19	Confecții metalice aparente	mp	5	
20	Învelitori din policarbonat fumuriu fixate cu șuruburi autofilatant – inclusiv structura metalică	mp	9	
21	Policarbonat transparent	mp	10	

Menționăm că la datele prezentate în tabel pot apărea modificări în timpul execuției lucrării de reparații.

Scurgerea apelor pluviale de pe platforme se va face către spațiile verzi.

Zona ce se va deteriora în timpul construcției se va reface ulterior.

Recomandări tehnologice de execuție:

Pe tot parcursul executării lucrărilor de construcții, constructorul va respecta cu strictețe normele de protecția muncii în construcții.

Executantul are obligația de a lua pe șantier toate măsurile suplimentare necesare pentru ca toate lucrările să se execute în deplină siguranță.

Executantul și beneficiarul vor urmări de asemenea și calitatea materialelor puse în operă și vor încheia procese verbale pentru toate lucrările ascunse.

Pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, executantul are obligația de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier, de a depozita și retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale și de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul, deșeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor dispoziții legale în vigoare incidente în domeniu.

Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI
515850 PETREȘTI STR. M. VITEAZU, NR. 3, JUD. ALBA
E-MAIL: sc.petresti@mail.albanet.ro
EL./FAX: +(40)258-743112, TEL. DIR. +(40)258743002



319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul derulării contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

În procesul de execuție a lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniul lucrărilor enumerate mai sus. În acest sens, ofertantul va prezenta, în original, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că acesta își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii în vigoare la nivel național, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului, completată în conformitate cu formularul din Anexa nr.4. Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la reglementările din domeniul securității și sănătății în muncă conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Garanția lucrărilor executate și a echipamentelor/produselor instalate trebuie să fie de minim 24 (douăzecișipatru) de luni și va curge de la data semnării procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau, dacă este cazul, de la remedierea obiecțiunilor constatate prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În situația în care anumite echipamente montate/instalate beneficiază de o perioadă de garanție mai mare decât cea prevăzută mai sus, executantul se obligă să asigure respectarea obligațiilor cu privire la garanție prevăzute în certificatele de garanție acordate de producător pentru fiecare dintre aceste echipamente.

Perioada de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție: 2 (două) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru autoritatea contractantă.

În vederea realizării activităților prevăzute mai sus, executantul va ține cont de:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009,
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,
PROF. BÎTIU VASILE



INTOCMIT,
Administrator CERNAT ANA AURELIA